

DEVIZ GENERAL				
al obiectivului de investiție				
CONSTRUIRE TEREN SPORT ACOPERIT CU BALON TENSIOSTATIC IN COMUNA VALU LUI TRAIAN, JUDETUL CONSTANTA				
		cota TVA	19%	
Nr. Crt	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			
TOTAL CAPITOL 1				
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului de investiții			
TOTAL CAPITOL 2				
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
3.1.1.	Studii de teren			
	3.1.1.1. Ridicare topografică			
	3.1.1.4. Studiu geotehnic			
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3.	Alte studii specifice			
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații			
3.3	Expertiza tehnică			
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1.	Tema de proiectare			
3.5.2.	Studiu de fezabilitate			
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general			
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor			
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție			
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție			
3.7.	Consultanță			
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții			
3.8.	Asistența tehnică			
3.8.1.	Asistența tehnică din partea proiectantului			
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor			
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control pe faze determinante, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții			
3.8.2	Dirigentie de șantier			

3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate			
TOTAL CAPITOL 3				
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații			
4.1.1.	Infrastructura			
4.1.2.	Suprastructura			
4.1.3.	Acoperirea structurii-arhitectura, lucrari eligibile			
4.1.4.	Acoperirea structurii-arhitectura, lucrari neeligibile			
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj			
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5.	Dotări			
4.6.	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL 4				
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier			
5.1.1.	Construcții și instalații aferente organizării de șantier			
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării de șantier			
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii-0.5%			
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii -0.1%			
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
TOTAL CAPITOL 5				
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice și teste			
TOTAL CAPITOL 6				
7.1.	Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.			
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
TOTAL CAPITOL 7				
TOTAL GENERAL				
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				

Intocmit,

Maritimo Development SRL

Ing. Alina Tertea



Obiectivul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Obiectul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Devizul obiectului

001. LUCRARI DE CONSTRUIRE TEREN SPORT ACOPERIT CU BALON TENSIOSTATIC

Nr. Crt	Denumire lucrare	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA				
4.1.	Construcții și instalații			
4.1.1.	Lucrari de constructii			
	4.1.1.1. Infrastructura			
	4.1.1.2. Suprastructura			
	4.1.1.3. Arhitectura lucrari eligibile			
	4.1.1.4. Arhitectura lucrari neeligibile			
4.1.2.	Instalatii			
TOTAL I - Subcap. 4.1.				
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
TOTAL II - Subcap. 4.2.				
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5.	Dotari			
4.6.	Active necorporale			
TOTAL III - Subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)				

Intocmit,

Maritimo Development SRL

Ing. Alina Terțeb



Obiectivul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic
 Obiectul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic
 Devizul: Infrastructura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
 LUCRARI ELIGIBILE

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in: teren catg. 2	100 mc	2.12		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
2	TsC02XA	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat I descarcare in depozit	100mc	0.33		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
3	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase	mp	160		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	1495		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
6	CL21A1	Confecții metalice diverse înglobate total sau parțial în beton din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	2012		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	26		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
8	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	1.8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
9	TSD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in	100 mc	1.8		
				Material:		
				Manopera:		

Obiectivul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic
Obiectul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic
Devizul: Infrastructura

		straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98%		Utilaj:		
				Transport:		
10	CG32D1	Umpluturi în straturi compactate cu piatră spartă și nisip, compactate cu mijloace mecanice	mc	122.4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	CA01D1	Turnarea betonului simplu marca... 1) în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizări, pante, șape etc, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv	mc	82		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	168		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	105		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	956.5057
Total greutate materiale (tone)	278.7865

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	10,0000%				
Profit	5,0000%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Intocmit,

Maritimo Development SRL
 Ing. Alina Tertess



Obiectivul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Obiectul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Devizul: Suprastructura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
LUCRARI ELIGIBILE

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CL08A1	Montarea fermelor cu zabrele din otel pina la 1 tona	tona	9.12		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	CL12A1	Scări, parapete, pasarele, podește, contravinturi, pane cu zăbrele, bare și construcții metalice de susținere a utilajelor tehnologice sau platforme de deservire a agregatelor mari, până la 0,150 t masă proprie cu suruburi, cu înălțimea de până la 35m inclusiv	tona	4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	CL12A1	Scări, parapete, pasarele, podește, contravinturi, pane cu zăbrele, bare și construcții metalice de susținere a utilajelor tehnologice sau platforme de deservire a agregatelor mari, până la 0,150 t masă proprie cu suruburi, cu înălțimea de până la 35m inclusiv	tona	1.83		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	IZD05B	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu plumb a utilajelor tehnologice și a construcțiilor metalice aferente acestora (suport, susțineri, tiranți, console, platforme) la construcții metalice aferente utilajelor tehnologice	tona	14.81		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.	tona	14.95		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	AUT6730A1	Macara pe pneuri 15-19,9tf	ora	116		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	6730	Macara pe pneuri 15-19.9tf	ora	116		

Total ore manopera (ore)	564.7505
Total greutate materiale (tone)	15.1933

Obiectivul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Obiectul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Devizul: Suprastructura

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	10,0000%				
Profit	5,0000%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Intocmit,

Maritimo Development SRL

Ing. Alina Tertess



Obiectivul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Obiectul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Devizul: Acoperirea structurii – Arhitectura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

LUCRARI ELIGIBILE

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CK14A1	Asimilat usa tehnica batanta	mp	2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	IZD04D	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	14.95		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCE30A1	Asimilat prelata poliester cu accesorii de montaj greutate 630gr/mp	mp	230		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPCE30A1	Asimilat prelata poliester cu accesorii de montaj greutate 900gr/mp	mp	437.3893		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	95.9442
Total greutate materiale (tone)	0.5802

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	10,0000%				
Profit	5,0000%				

Obiectivul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Obiectul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Devizul: Acoperirea structurii – Arhitectura

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Intocmit,

Maritimo Development SRL

Ing. Alina Tertese



Obiectivul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Obiectul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Devizul: Acoperirea structurii – Arhitectura

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
LUCRARI NEELIGIBILE**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCE30A1	Asimilat prelata poliester cu accesorii de montaj greutate 900gr/mp	mp	1412.6107		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	141.2469
Total greutate materiale (tone)	1.003

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	10,0000%				
Profit	5,0000%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Intocmit,

Maritimo Development SRL

Ing. Alina Tertuş



Obiectivul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Obiectul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

4.3 LISTA ECHIPAMENTE							
Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate totala	PU MAT LEI	PU MAN LEI	Pret total echipamente LEI	Pret total manopera LEI
1	Gazon artificial multisport	mp	1013				
2	Tablou electric	buc	1				
3	Proiectoare inclusiv cabluri de alimentare	buc	12				
4	Suflanta de aer cu arzator pe gaz	buc	1				
TOTAL VALOARE LEI FARA TVA							

4.5 LISTA DOTARI						
Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate totala	Pret unitar LEI/UM	Pret total LEI	
1	Porti minifotbal	set	1			
2	Sistem mobil si fileu de tenis cu inaltator	buc	1			
3	Sistem mobil si fileu volei	buc	1			
4	Stand mobil baschet	buc	1			
TOTAL VALOARE LEI FARA TVA						

Intocmit,

Maritimo Development SRL

Ing. Alina Terțes



Obiectivul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic
Obiectul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	31.54	mc		
2	20019297	Armatura in prefabricate de beton pc 52 peste 10 mm barem	1.495	to		
3	20019261	Beton marfa c16/20 (bc 20) b250 , beton cu aditiv lucrabilitate t4(12+/-2) (pompa)	26.208	mc		
4	20019261	Beton marfa C8/10	82.656	mc		
5	20019259	Beton marfa c8/10 (bc 10) b150 , beton cu aditiv lucrabilitate t4(12+/-2) (pompa)	3.024	mc		
6	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	0.08	mc		
7	7306661	Bumbac de sters	1.1404	kg		
8	7308164	Carbura calciu tehnica (carbida) stas 102-63	6.3772	kg		
9	6309886	Confectie metalica inglobata in beton	2012	kg		
10	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	12.8	kg		
11	6200676	Diluant white spirit rafinat tip a stas 44	3.4063	kg		
12	6200677	Diluant white spirit rafinat tip A	6.279	kg		
13	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	224.25	buc		
14	5900839	Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 4	0.3466	kg		
15	5901340	Electrod sudare ol.slab aliat s 1125/2 e50b 4	1.0214	kg		
16	6303753	Ferma zabrele din profile deschid 20-30m g0,5-1 t	9120	kg		
17	20047286	Material marunt	0.5	%		
18	20047286	Material marunt	1.5	%		
19	20047286	Material marunt	4	%		
20	3064291	Material marunt	7.5	%		

21	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	30.6	mc		
22	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	9.5658	mc		
23	6304628	Pana cu zabrele cu 2 talpi	4000	kg		
24	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	5.28	mp		
25	6304886	Perete inchideri portale	1830	kg		
26	2201701	Piatra sparta pentru drumuri r.sediment 8-15 mm.	134.64	mc		
27	5840601	Piulita hexagonala grosolana a m 20 gr. 5, s 922	179.4	buc		
28	7355662	Prelata din poliplan cu greutate de 630gr/mp	230	mp		
29	7355662	Prelata din poliplan cu greutate de 900gr/mp	1850	mp		
30	5882295	Saiba prec.plata pentru met a m 22 ol 34 s 5200	2.9451	kg		
31	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	14.95	kg		
32	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	8	kg		
33	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	0.56	mc		
34	5822283	Surub cap hexagonal grosolan m 20x 60 gr. 4.8 s 920	179.4	buc		
35	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	19.2	kg		
36	6306470	Usa tehnica batanta 1.80x2.25 m	2	buc		
37	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	48.2806	kg		
38	6103218	Vopsea ulei neagra	89.401	kg		
TOTAL Lei:						

Intocmit,

Maritimo Development SRL

Ing. Alina Terțeseș



Obiectivul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic
Obiectul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	10.15		
2	10211	Betonist categoria I	269.76		
3	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	105.74		
4	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	19.2		
5	10711	Dulgher constructii categoria I	41.6		
6	10711	Dulgher constructii categoria I	208.5192		
7	11131	Fierar beton categoria a III-a	22.425		
8	11111	Fierar beton categoria I	22.425		
9	12331	Izolator termic categoria a III-a	20.12		
10	12311	Izolator termic categoria I	20.12		
11	21421	Lacatus constructii metalice categoria a II-a	80.48		
12	21421	Lacatus constructii metalice categoria a II-a	88.5875		
13	26811	Montator constructii metalice categoria I	425.7694		
14	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.0011		
15	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	26.885		
16	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	1.64		
17	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	211.5357		
18	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	0.78		
19	19621	Sapator categoria a II-a	44.064		
20	22731	Sudor electric categoria a III-a	60.36		
21	22731	Sudor electric categoria a III-a	0.6384		
22	222721	Sudor electric-b categoria a II-a	21.5793		
23	23021	Vopsitor industrial categoria a II-a	55.7279		
24	13421	Zidar categoria a II-a	0.16		
25	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	0.18		
TOTAL Lei:					

Intocmit,

Maritimo Development SRL

Ing. Alina Tertess



Obiectivul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic
Obiectul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	0.012		
2	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	7.7708		
3	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf	11.106		
4	3004	Convertizor de sudura (inclusiv consumul energie electrica) 1-14kw	1.368		
5	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	2.4849		
6	6730	Macara pe pneuri 15-19.9tf	116		
7	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2.0-3.9 mc/min	3.7375		
8	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	8.568		
9	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	47.3		
TOTAL Lei:					

Intocmit,

Maritimo Development SRL

Ing. Alina Terteșș



Obiectivul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic
Obiectul: Construire teren sport acoperit cu balon tensiostatic

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888928	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 20 km	168		
2	8889029	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 40 km	14.95		
3	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	105		
TOTAL Lei:					

Intocmit,

Maritimo Development SRL

Ing. Alina Tertess

